


Büroräume IT-Unternehmen ZH-Schlieren

Verbesserung der Nachhallzeiten mit Ringabsorber



	Länge	Breite	Fläche m2	Raumhöhe	V m3	Ringabsorber eingebaut			RT 60	
						m1	m2	%	vor	nach
Büro Süd	7.93	5.96	47.26							
	1.91	3.05	5.83							
			53.09	2.60	138.03	32.24	11.54	22%	1.12	0.67
Büro Gross	12.03	4.15	49.92							
	10.06	7.11	71.53							
			121.45	2.60	315.77	58.63	20.99	17%	1.49	0.93
Büro Pat	7.56	2.86	21.62	2.60	56.22	20.84	7.46	35%	0.82	0.59
Besprechung Nord	5.38	4.08	21.95							
	5.38	3.07	16.52							
			38.47	2.60	100.01	21.57	7.72	20%	1.12	0.76

Messungen der Nachhallzeiten: Mühlebach Partner AG, Winterthur

Bodenbelag Schieferplatten
 Wände Mauerwerk, Stahlbeton, Putz
 Decke Stahlbeton, Anstrich
 Fassadenfenster Alu-Glas
 Trennwände Alu-Glas

Ringabsorber Plattengrösse 62.5 x 31 x 4.8 cm
 Ausführung Juli 2018, August 2018

